

**Wejherowo: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku  
Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22  
Numer ogłoszenia: 194308 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 164530 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 672 10 08, faks 58 672 39 66.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Instytucja oświatowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.1 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne: - wykucie z muru ościeżnic okiennych - 14 szt - wykucie z muru parapetów zewnętrznych stalowych - 14 szt - wykucie z muru parapetów wewnętrznych betonowych - 14 szt - rozebranie opierzenia cokołu z płytek - 6 m<sup>2</sup> - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 3,35 m<sup>2</sup> - rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych - 24,8 m<sup>2</sup> - rozebranie nawierzchni betonowej - 24,1 m<sup>2</sup> - rozebranie obmurówki cokołu z cegieł gr. 1/4 c. - 117 m<sup>2</sup> - rozebranie izolacji cokołu z płyt styropianowych gr. 10 cm - 11,7 m<sup>3</sup> - rozebranie muru oporowego - 3,428 m<sup>3</sup> - usunięcie humusu z darnią - 54 m<sup>2</sup> - ręczne odkopanie ścian piwnic - 73,6 m<sup>3</sup> - zasypanie wykopów warstwami 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym - 73,6 m<sup>3</sup> - mechaniczne plantowanie terenu - 72 m<sup>2</sup> - wykonanie trawników z dowozem humusu - 25,9 m<sup>2</sup> - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1.2 Roboty tynkarskie - uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. II - 59 m<sup>2</sup> 1.3 Roboty w zakresie stolarki okiennej - dostawa i osadzenie okien PCV - 14,40 m<sup>2</sup> (14 szt) - dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych 125x30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu ćwierćwałek - 14 szt - dostawa i osadzenie doświetlaczy piwnicznych z tworzyw sztucznych o wym. 150/60/60 z kratką stalową ocynkowaną - 4 szt 1.4 Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja na ścianach piwnic z emulsji asfaltowej 3 warstwy - 55 m<sup>2</sup> - izolacja na warstwie klejowej ścian piwnic z emulsji asfaltowej 2 warstwy - 55 m<sup>2</sup> 1.5 Izolacja cieplna - ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm z warstwą kleju na siatce - 48,49 m<sup>2</sup> - ocieplenie ścian piwnic powyżej poziomu terenu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 56,3 m<sup>2</sup> - ocieplenie ościeży okiennych płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 13,7 m<sup>2</sup> 1.6 Roboty dekarские - opierzenie cokołu z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 9,1 m<sup>2</sup> - parapety

okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 7 m<sup>2</sup> 1.7 Roboty malarskie - dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - 79,8 m<sup>2</sup> 1.8 Kanalizacja deszczowa - wymiana kanalizacji deszczowej na nowe z rur PCV o śr. 160 mm - 60 mb - studzienki deszczowe z wpustem żeliwnym - 2 szt - wymiana pionowych wpustów kanalizacji deszczowej na nowe z rur PCV o śr. 160 mm z rewizją - 3 szt 1.9 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 26,7 m<sup>2</sup> - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 48 mb.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.32.00-1.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.07.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

### IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 75245,88 PLN.

### IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 50014,87
- **Oferta z najniższą ceną:** 50014,87 / **Oferta z najwyższą ceną:** 59135,52
- **Waluta:** PLN.