

**Wejherowo: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22**

Numer ogłoszenia: 194240 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 672 10 08, faks 58 672 39 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń piwnicznych w
budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pomieszczenie nr 012: -
podwyższenie i zwężenie istniejącego otworu drzwiowego z wykonaniem nowego nadproża z belek
L19 w ścianie gr. 29 cm - przygotowanie istniejącej posadzki lastrykowej (skucie i wyrównanie) pod
płytki gresowe - zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów - 55 m² - uzupełnienie i naprawa
istniejących tynków ścian - 8,5 m² - cekolowanie sufitów - 15 m² - cekolowanie ścian nad płytkami
ceramicznymi - 13 m² - okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wym. min. 20x30 cm - 26,6 m² -
wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - izolacja posadzki z folii w płynie z
wywinięciem na ściany na wys. 15 cm - 17,4 m² - posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych - 15
m² - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 15 m² - malowanie ścian farbami
emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 13,3 m² - dostawa i osadzenie: stalowe drzwi powietrzno-
uszczelne kompletne 80x200 cm z 2 klamkami (na górze i dole) - 1 kpl - demontaż istniejącej instalacji
wodno-kanalizacyjnej - wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych z otuliną gr. 6 mm w
bruzdach - 26 mb - wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV 50 mm - 7,5 m - montaż kratki
ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej - 1 szt - montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na
szafce wraz z baterią stojącą - 1 kpl, - montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią
stojącą - 1 kpl, - montaż wanny stalowej emaliowanej o wym. 70x170 cm w zabudowie z płytek
ceramicznych - 1 kpl, - demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami - grzejniki stalowe V22
600/900 z głowicą termostatyczną z zaworkami odcinającymi - 2 kpl, - podłączenie grzejników rurami
stalowymi w bruzdach do istniejącej instalacji co - 8 mb, - demontaż instalacji i osprzętu
elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej hermetycznej z kloszem z elektronicznym
układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo - 2 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z
wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż gniazd wtyczkowych IP65, 16A, 230V - 4 szt z instalacją
siły 3x2,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 1 szt -
dostawa i montaż suchej ściany lakierniczej o wym. min. 250x135x80 cm z wentylatorem
wyciągowym o wydajności min. 3500 m³/h - pomiary instalacji 2. Pomieszczenie nr 012A: -
rozebranie ścianki działowej wraz z ościeżnicą - 1,50 m³ - przygotowanie istniejącej posadzki
lastrykowej (skucie i wyrównanie) pod podłogę drewnianą - zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i
sufitów - 69 m² - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - uzupełnienie i
naprawa istniejących tynków ścian - 10,7 m² - cekolowanie sufitów - 29 m² - cekolowanie ścian - 56
m² - izolacja posadzki z folii polietylenowej gr. 0,3 mm - 29 m² - podłoga z desek struganych gr. 32
mm łączonych na pióro i wpust, olejowanych na legarach drewnianych impregnowanych - 29 m² -
malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 29 m² - malowanie ścian farbami
emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 27 m² - lamperie ftalowe matowe ze szpachlowaniem ścian
szpachlówkami celulozowymi - 28,7 m² - demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami -
grzejniki stalowe V22 600/900 z głowicą termostatyczną z zaworkami odcinającymi - 4 kpl, -
podłączenie grzejników rurami stalowymi w bruzdach do istniejącej instalacji co - 16 mb, - demontaż

instalacji i osprzętu elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo - 4 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż gniazd wtyczkowych podwójnych IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką- 6 szt z instalacją siły 3x2,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 1 szt - pomiary instalacji 3. Pomieszczenie nr 012B: - rozebranie ścianki działowej wraz z ościeżnicą - 1,60 m³ - przygotowanie istniejącej posadzki lastrykowej (skucie i wyrównanie) pod podłogę drewnianą - zeszkrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów - 85,5 m² - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - uzupełnienie i naprawa istniejących tynków ścian - 10,7 m² - cekolowanie sufitów - 29 m² - cekolowanie ścian - 56 m² - izolacja posadzki z folii polietylenowej gr. 0,3 mm - 29 m² - podłoga z desek struganych gr. 32 mm łączonych na pióro i wpust, olejowanych na legarach drewnianych impregnowanych - 29 m² - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 29 m² - malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 27 m² - lamperie fiałowe matowe ze szpachlowaniem ścian szpachlówkami celulozowymi - 31 m² - demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami - grzejniki stalowe V22 600/900 z głowicą termostatyczną z zaworkami odcinającymi - 3 kpl, - podłączenie grzejników rurami stalowymi w bruzdach do istniejącej instalacji co - 16 mb, - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo - 4 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż gniazd wtyczkowych podwójnych IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką- 6 szt z instalacją siły 3x2,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 1 szt - pomiary instalacji 4. Pomieszczenie nr 012C: - przygotowanie istniejącej posadzki lastrykowej i podłoża (skucie i wyrównanie) pod podłogę drewnianą - zeszkrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów - 79 m² - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - cekolowanie sufitów - 21 m² - cekolowanie ścian - 27 m² - izolacja posadzki z folii polietylenowej gr. 0,3 mm - 21 m² - podłoga z desek struganych gr. 32 mm łączonych na pióro i wpust, olejowanych na legarach drewnianych impregnowanych - 21 m² - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 21 m² - malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 27 m² - lamperie fiałowe matowe ze szpachlowaniem ścian szpachlówkami celulozowymi - 32 m² - demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami - grzejniki stalowe V22 600/1500 z głowicą termostatyczną z zaworkami odcinającymi - 2 kpl, - podłączenie grzejników rurami stalowymi w bruzdach do istniejącej instalacji co - 8 mb, - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo - 3 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż gniazd wtyczkowych podwójnych IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką- 4 szt z instalacją siły 3x2,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 1 szt - pomiary instalacji 5. Korytarz: - rozebranie posadzek lastrykowych - 4 m² - podwyższenie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego z wykonaniem nowego nadproża z belek L19 w ścianie gr. 44 cm - uzupełnienie ścianek z cegły gr. 1/2 c. - 1,5 m² - uzupełnienie posadzki lastrykowej po poszerzeniu otworu drzwiowego - warstwa wyrównawcza pod posadzki - 4 m² - posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych wraz z cokolikiem - 4 m² - zeszkrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów - 13 m² - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - uzupełnienie i naprawa istniejących tynków ścian - 4 m² - cekolowanie sufitów - 4 m² - cekolowanie ścian - 9 m² - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 4 m² - malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 10 m² - lamperie fiałowe matowe ze szpachlowaniem ścian szpachlówkami celulozowymi - 12 m² - drzwi stalowe pełne 90 EI30, malowane proszkowo - 1 szt - drzwi 90 w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką patentową - 1 kpl - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo - 1 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 1 szt - pomiary instalacji 6. Pomieszczenie nr 012: - wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 29 cm o wym. 90x205 cm wraz z wykonaniem nadproża z belek L19 - 1 kpl - skucie posadzki z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą - 8 m² - skucie płytek ceramicznych ze ścian wraz z warstwą zaprawy - 25,6 m² - wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - uzupełnienie ścianek gr. 1/2 c. 7 m² - uzupełnienie ścianek gr. 1/4 c. 2 m²

- tynki cem. wap. kat II pod płytki ceramiczne - 33 m² - zeszkrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów - 22 m² - cokolowanie sufitów - 8 m² - cokolowanie ścian nad płytkami ceramicznymi - 14 m² - okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wym. min. 20x30 cm - 31 m² - warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 4 cm - 8 m² - izolacja posadzki i ścian z folii w płynie - 15 m² - posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych - 8 m² - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym - 8 m² - malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - 14 m² - drzwi 80 łazienkowe w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką patentową - 1 kpl - demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzętem - wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych z otuliną gr. 6 mm w bruzdach - 36 mb - wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV 50 mm - 8,5 m - montaż kratki ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej - 1 szt - wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV 110 mm - 3,5 m - montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią stojącą - 2 kpl, - bateria prysznicowa podtynkowa odporna na wandalizm, z deszczownicami o regulowanym kierunku strumienia osadzonymi na stałe w płaszczyźnie ściany (bez węża) - 1 kpl, - ustęp porcelanowy typu kompakt - 1 kpl - montaż drzwi prysznicowych szklanych, dwuskrzydłowych (2x45 cm) - demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami - grzejniki stalowe V22 600/600 z głowicą termostatyczną z zaworkami odcinającymi - 1 kpl, - podłączenie grzejników rurami stalowymi w bruzdach do istniejącej instalacji co - 8 mb, - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - montaż oprawy oświetleniowej natynkowej bryzgoszczelnej - 3 szt, wraz z instalacją światła 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd - montaż łączników podtynkowych - 2 szt - pomiary instalacji..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Roboty rozbiórkowe, Roboty murarskie i murowe, Tynkowanie, Roboty pokrywcze podłóg i ścian, Roboty malarski, Roboty w zakresie stolarki budowlanej, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, Roboty instalacyjne elektryczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 300 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane, w tym z zakresu instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, na kwoty min. 70 000 zł

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane, w tym z zakresu instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, na kwoty min. 70 000 zł;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poradnia-wejherowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 - 200 Wejherowo pok. 102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 - 200 Wejherowo, pok. 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie