
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Pomorska 3
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01 d.1 0310-01 SST 01 wycena indywidualna	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m (19.5+24.5+21.00-1.20*3)*0.80*0.20	m ³ m ³	 9.82	
				RAZEM	9.82
2	KNR 2-31 d.1 0807-01 SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8.00*0.20	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
3	KNR 4-01 d.1 0108-05 SST 01 wycena indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (19.5+24.5+21.00-1.20*3)*0.80*0.20	m ³ m ³	 9.82	
				RAZEM	9.82
4	KNR 4-01 d.1 0108-08 SST 01 wycena indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 9.82	m ³ m ³	 9.82	
				RAZEM	9.82
5	KNR 2-01 d.1 0121-02 SST 06 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie granic działki i przebiegu ogrodzenia 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Ogrodzenie			
6	KNR 2-02 d.2 1801-02 SST 02 wycena indywidualna	Cokoły betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m z betonu C20/25 19.5+24.5+21.00-1.20*3	m m	 61.40	
				RAZEM	61.40
7	KNR 2-02 d.2 1803-03 SST 02 wycena indywidualna	Ogrodzenie z kątowników stalowych 25x25 mm, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 60x60 mm o rozstawie 2,50 m obsadzonych w cokole betonowym 19.5+24.5+21.00-1.20*3	m m	 61.40	
				RAZEM	61.40
8	KNR 2-02 d.2 1808-11 SST 02 wycena indywidualna	Furtka jednoskrzydłowa z kątowników stalowych 25x25 mm, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, o wys. 1,70 m i szer. 1,20 m, spawanych z zamkiem z wkładką patentową, na słupkach stalowych 80x80 mm 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00