

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZPPP w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : Wejherowo ul.Ofiar Piaśnicy 22
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne			
1	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.90*0.38	m ³ m ³	0.410	
				RAZEM	0.410
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.50*0.50*6	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 1.50*6	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.00*1.70*1.10*6	m ³ m ³	11.220	
				RAZEM	11.220
5	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1.00*1.70*0.80*6	m ³ m ³	8.160	
				RAZEM	8.160
6	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 22.00*1.00	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
2		Roboty żelbetowe			
7	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.30*0.50*1.50*6	m ³ m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
8	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 0.12	t t	0.120	
				RAZEM	0.120
3		Roboty ślusarskie			
9	KNR 2-05 d.3 0208-03	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 20 kg [2.1+1.80+1.60+1.4+1.20]*2*0.022	t t	0.356	
				RAZEM	0.356
10	KNR 2-05 d.3 0210-01	Kładki dla pieszych - konstrukcja stalowa krata pomostowa ocynkowana 0.760	t t	0.760	
				RAZEM	0.760
11	KNR-W 2-02 d.3 1209-03 analogia	Balustrady dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem między słupkami szkłem bezpiecznym 22.30*2	m m	44.600	
				RAZEM	44.600
4		Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
12	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka Inwestora z rozbiórki 1.50*0.50*6	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża Inwestora z rozbiórki 1.50*6	m m	9.000	
				RAZEM	9.000