

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. nr 15 w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Pomorska 3
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : październik 2019

WYKONAWCA :

Stanisław Wegner
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
nr 1971/Gd/85
c. 0001 POM/BO/0352/04
tel kom. 505 071 990

Data opracowania
październik 2019

INWESTOR
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie
Krzysztof Rednicki

Data zatwierdzenia

2019 - 11 - 04

Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
tel. 58 672-10-08, fax 58 672-33-68
REGON 220475365, NIP 5882238811

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | POM. NR 15 | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | kalkulacja d.1. własna 1 | Demontaż drabinek gimnastycznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 2 | KNR AT-13 d.1. 0105-02 2 | Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | | |
| | | 5.35*2+3.46+1.50 | m | 15.660 | |
| | | | | RAZEM | 15.660 |
| 3 | KNR-W 4-01 d.1. 0705-07 2 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | | |
| | | 15.66 | m | 15.660 | |
| | | | | RAZEM | 15.660 |
| 4 | KNR 2-02 d.1. 2009-04 2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 5.49*5.70 | m ² | 31.293 | |
| | | | | RAZEM | 31.293 |
| 5 | KNR 2-02 d.1. 2009-02 2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | (5.49+5.70)*2*3.46 | m ² | 77.435 | |
| | minus otwory | -[1.00*2.05+1.40*2.05+4.85*2.05] | m ² | -14.863 | |
| | | | | RAZEM | 62.572 |
| 6 | kalkulacja d.1. własna 2 | Montaż drabinek gimnastycznych - drabinki Inwestora z demontażu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.3 | | Roboty malarskie | | | |
| 7 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 31.293+62.572 | m ² | 93.865 | |
| | | | | RAZEM | 93.865 |
| 8 | KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym | m ² | | |
| | | 5.49*5.70 | m ² | 31.293 | |
| | | | | RAZEM | 31.293 |
| 9 | KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 62.572 | m ² | 62.572 | |
| | | | | RAZEM | 62.572 |
| 10 | kalkulacja d.1. własna 3 | Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m | m ² | | |
| | SST 12 wycena indywidualna | (5.49+5.70)*2*1.60 | m ² | 35.808 | |
| | minus otwory | -[1.00*1.60+1.40*1.60] | m ² | -3.840 | |
| | | | | RAZEM | 31.968 |
| 1.4 | | Roboty instalacyjne elektryczne | | | |
| 11 | KNR 4-03 d.1. 1134-02 4 | Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 12 | KNNR-W 9 d.1. 0310-06 4 | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm | m | | |
| | | 15.66 | m | 15.660 | |
| | | | | RAZEM | 15.660 |
| 13 | KNR 4-03 d.1. 1124-01 4 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| 14 | KNR 4-03 d.1. 1122-02 4 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 15 | KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 4 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - ułożenie istniejących przewodów w bruzdach - przewody Inwestora | m | | |
| | | 15.66*4 | m | 62.640 | |
| | | | | RAZEM | 62.640 |
| 16 | KNR 5-08 d.1. 0209-05 4 | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm ² | m | | |
| | | 12.00 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 17 | KNNR 5 d.1. 0201-04 4 | Przewód HDMI | m | | |
| | | 6.00 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 18 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwójne IP20 DATA, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwójne IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | SST 8 wyce- na indywidual- alna | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 20 | KNR 5-08 d.1. 0307-02 4 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR-W 5-08 d.1. 0309-04 4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd natynkowych, gniazdo telefoniczne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd HDMI | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 5-08 d.1. 0511-13 4 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - oprawa Inwestora z demontażem | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |