
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie części pomieszczeń parteru w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2020

INWESTOR:
DIREKTOR
Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie
Krzyszyna Redlicka
Data zatwierdzenia
17.01.2020v.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ PARTER			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	kalkulacja d.1. własna 1	Usunięcie tynku mozaikowego ze ścian (2.58+0.59+2.75+0.63+1.79+2.31+0.54)*1.25	m ² m ²	 13.988	 13.988
				RAZEM	13.988
2	kalkulacja d.1. własna 1	Demontaż karnisza 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja d.1. własna 1	Demontaż rury c.o. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR-W 9 d.1. 0310-06 1	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm 42.00	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
1.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
5	KNR AT-13 d.1. 0105-02 2	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 42.00	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
6	KNR-W 4-01 d.1. 0705-07 2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 42.00	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
7	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (19.78+13.25+1.51+15.09+1.76+17.88+4.51+4.82*2+2.71+1.58*2+1.38)*2.94 minus otwory [-4.20*1.75+1.00*2.05*10+0.90*2.05*3+1.50*2.05*3+1.60*2.05]	m ² m ² m ²	 266.570 -45.890	 220.680
				RAZEM	220.680
8	KNR 2-02 d.1. 2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 19.78*4.51+2.71*4.82+15.10*1.51+2.63*1.58	m ² m ²	 129.226	 129.226
				RAZEM	129.226
1.3		Roboty malarskie			
9	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 19.78*4.51+2.71*4.82+15.10*1.51+2.63*1.58	m ² m ²	 129.226	 129.226
				RAZEM	129.226
10	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych 220.68	m ² m ²	 220.680	 220.680
				RAZEM	220.680
11	kalkulacja d.1. własna 3 SST 12 wycena indywidualna minus otwory	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1, 60 m (19.78+13.25+1.51+15.09+1.76+17.88+4.51+4.82*2+2.71+1.58*2+1.38)*1.60 [-4.20*0.60+1.00*1.60*10+0.90*1.60*3+1.50*1.60*3+1.60*1.60]	m ² m ² m ²	 145.072 -32.600	 112.472
				RAZEM	112.472
1.4		Roboty instalacyjne elektryczne			
12	KNR 4-03 d.1. 1134-01 4	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
13	KNR 4-03 d.1. 1124-01 4	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - ułożenie istniejących przewodów w bruzdach - przewody Inwestora	m		
d.1.	0226-01	210	m	210.000	
4				RAZEM	210.000
15	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.	0307-02	4	szt.	4.000	
4				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x28 W, malowana proszkowo - oprawa Inwestora z demontażu	szt.		
d.1.	0511-13	13	szt.	13.000	
4				RAZEM	13.000
2		POMIESZCZENIE NR 101			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wraz z utylizacją - okno PCV	szt.		
d.2.	0354-04	1	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2.	0354-12	1	m	1.000	
1				RAZEM	1.000
2.2		Roboty murarskie			
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0303-02	1	m ²	1.000	
2				RAZEM	1.000
2.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.	0711-02	1.20*1.20	m ²	1.440	
3				RAZEM	1.440
21	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2.	0708-01	1.20*4	m	4.800	
3				RAZEM	4.800
22	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-04	2.35*2.53	m ²	5.946	
3				RAZEM	5.946
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-02	(2.35+2.53)*2*2.98	m ²	29.085	
3				RAZEM	29.085
2.4		Roboty malarskie			
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - usunięcie starej farby pod okładzinę z płytek.	m ²		
d.2.	1202-09	5.946+29.085	m ²	35.031	
4				RAZEM	35.031
25	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.2.	1505-03	2.35*2.53	m ²	5.946	
4				RAZEM	5.946
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m ²		
d.2.	1505-03	(2.35+2.53)*2*2.98	m ²	29.085	
4				RAZEM	29.085

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.2. 4	kalkulacja własna SST 12 wy- cena indywi- dualna	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
2.5		Roboty instalacyjne elektryczne			
28 d.2. 5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2. 5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2. 5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2. 5	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x28 W, malowana proszkowo - oprawa Inwestora z demontażu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		WIATROŁAP			
3.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
32 d.3. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.20*1.20	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
33 d.3. 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.88*3.20	m ² m ²	 6.016	
				RAZEM	6.016
34 d.3. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.88+3.20)*2*2.98-1.70*2.05*2	m ² m ²	 23.307	
				RAZEM	23.307
3.2		Roboty malarskie			
35 d.3. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - usunięcie starej farby pod okładziny z płytek. 6.016+23.307	m ² m ²	 29.323	
				RAZEM	29.323
36 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.88*3.20	m ² m ²	 6.016	
				RAZEM	6.016
37 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (1.88+3.20)*2*2.98-1.70*2.05*2	m ² m ²	 23.307	
				RAZEM	23.307
38 d.3. 2	kalkulacja własna SST 12 wy- cena indywi- dualna	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m 3.20*1.60*2	m ² m ²	 10.240	
				RAZEM	10.240
3.3		Roboty instalacyjne elektryczne			
39 d.3. 3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.3.	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)			
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-	szt.		
d.3.	0307-02	gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem			
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy	szt.		
d.3.	0511-13	stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm			
3		z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym ukła-			
		dem zasilającym EVG 2x28 W, malowana proszkowo - oprawa Inwestora z de-			
		montażu			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000