

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. nr 15 w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi  
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Pomorska 3  
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie  
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22  
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner  
DATA OPRACOWANIA : październik 2019

WYKONAWCA :

*Stanisław Wegner*  
uprawnienia inżyniersko budowlane  
nr 1971/G3/85  
CZŁONKOWSKI POM/BOJ/0352/04  
tel. kom. 505 071 900

Data opracowania  
październik 2019

INWESTOR  
DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Wejherowie  
*Krzysztof Rednicki*

Data zatwierdzenia

2019-11-04

Powiatowy Zespół  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Wejherowie  
Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo  
tel. 58 672-10-08, fax 58 672-33-68  
REGON 220475365, NIP 5382236811

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POM. NR 15</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	kalkulacja d.1. własna	Demontaż drabinek gimnastycznych	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>			
2	KNR AT-13 d.1. 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
2		5.35*2+3.46+1.50	m	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
3	KNR-W 4-01 d.1. 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
2		15.66	m	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
4	KNR 2-02 d.1. 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
2		5.49*5.70	m <sup>2</sup>	31.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.293</b>
5	KNR 2-02 d.1. 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
2		(5.49+5.70)*2*3.46	m <sup>2</sup>	77.435	
	minus otwory	-[1.00*2.05+1.40*2.05+4.85*2.05]	m <sup>2</sup>	-14.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.572</b>
6	kalkulacja d.1. własna	Montaż drabinek gimnastycznych - drabinki Inwestora z demontażu	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
7	KNR 4-01 d.1. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
3		31.293+62.572	m <sup>2</sup>	93.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.865</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
3		5.49*5.70	m <sup>2</sup>	31.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.293</b>
9	KNR 2-02 d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>		
3		62.572	m <sup>2</sup>	62.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.572</b>
10	kalkulacja d.1. własna	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m	m <sup>2</sup>		
3	SST 12 wycena indywidualna	(5.49+5.70)*2*1.60	m <sup>2</sup>	35.808	
	minus otwory	-[1.00*1.60+1.40*1.60]	m <sup>2</sup>	-3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.968</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
11	KNR 4-03 d.1. 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	szt.		
4		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNNR-W 9 d.1. 0310-06	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm	m		
4		15.66	m	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
13	KNR 4-03 d.1. 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

