
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza oraz klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : październik 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ I PIĘTRO			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
d.1.	0354-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
2		(9.92+2.65+20.48)*2.20+2.65*1.38+3.20*2.35+1.15*2.23	m ²	86.452	
				RAZEM	86.452
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
2		(2.20+9.92+1.38*2+20.48+2.20+16.69+3.20+2.35*2+13.16)*2.97	m ²	223.671	
	minus otwory	-[1.20*2.15+0.90*1.75+1.05*2.05*19]	m ²	-45.053	
				RAZEM	178.618
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07				
2		(2.20+9.92+1.38*2+20.48+2.20+16.69+3.20+2.35*2+13.16)*1.60	m ²	120.496	
	minus otwory	-[1.05*1.60*19]	m ²	-31.920	
				RAZEM	88.576
1.3		Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "80" łazienkowe - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą regulowaną	kpl		
d.1.	1022-01				
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty malarskie			
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- usunięcie starej farby pod okładziny z płytek.	m ²		
d.1.	1202-09				
4		86.452+178.618	m ²	265.070	
				RAZEM	265.070
7	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.	1208-02				
4		(2.20+9.92+1.38*2+20.48+2.20+16.69+3.20+2.35*2+13.16)*1.60	m ²	120.496	
	minus otwory	-[1.05*1.60*19]	m ²	-31.920	
				RAZEM	88.576
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.1.	1505-03				
4		(9.92+2.65+20.48)*2.20+2.65*1.38+3.20*2.35+1.15*2.23	m ²	86.452	
				RAZEM	86.452
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m ²		
d.1.	1505-03				
4		(2.20+9.92+1.38*2+20.48+2.20+16.69+3.20+2.35*2+13.16)*2.97	m ²	223.671	
	minus otwory	-[1.20*2.15+0.90*1.75+1.05*2.05*19]	m ²	-45.053	
				RAZEM	178.618
10	kalkulacja	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m	m ²		
d.1.	własna				
4	SST 12	wycena indywidualna			
	minus otwory	(2.20+9.92+1.38*2+20.48+2.20+16.69+3.20+2.35*2+13.16)*1.60	m ²	120.496	
		-[1.05*1.60*19]	m ²	-31.920	
				RAZEM	88.576
1.5		Roboty instalacyjne elektryczne			
11	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
5		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1.	1124-01				
5		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 5-08 d.1. 0307-02 5	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-08 d.1. 0511-13 5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x28 W, malowana proszkowo - oprawa Inwestora z demontażu	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2		KLATKA SCHODOWA			
2.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
15	KNR 2-02 d.2. 2009-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.33*(4.75+7.40)+2.63*4.30	m ²	88.219	
				RAZEM	88.219
16	KNR 2-02 d.2. 2009-06 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych - policzki schodów	m ²		
		(3.50+2.75+3.85)*0.25	m ²	2.525	
				RAZEM	2.525
17	KNR 2-02 d.2. 2009-04 1 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - klatka schodowa	m ²		
		(2.50+4.00)*1.30+2.63*(1.45+5.65+1.50)	m ²	31.068	
				RAZEM	31.068
2.2		Roboty malarskie			
18	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - stropów w kolorze białym - klatki schodowe	m ²		
		31.068	m ²	31.068	
				RAZEM	31.068
19	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ścian w kolorach pastelowych	m ²		
		88.219+2.525	m ²	90.744	
				RAZEM	90.744
20	kalkulacja d.2. własna 2	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m	m ²		
		(4.80*4+2.63)*1.60	m ²	34.928	
				RAZEM	34.928
2.3		Roboty instalacyjne elektryczne			
21	KNR 4-03 d.2. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-03 d.2. 1124-01 3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 d.2. 0307-02 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 d.2. 0511-13 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x28 W, malowana proszkowo - oprawa Inwestora z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000