

**POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W WEJHEROWIE**

84-200 Weiherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
tel. 058/672-10-08 fax. 058/672-39-66

Wejherowo dnia 07.06.2019 r.

**Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wełterowie**

ul. Ofiar Piśmińcy 22, 84-200 Wejherowo
tel. 58 672-10-08, fax 58 672-39-68
REGON 220475365, NIP 5882238811

PZPPP.W.2230.2/19

Zapytanie ofertowe

na wykonanie remontu gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologicznych – Pedagogicznych w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22
84 – 200 Wejherowo
tel. 058 672 10 08 fax. 058 672 39 66
email: pzwejherowo@wp.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia:
Wykonanie remontu gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Rumii, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania ofertowego.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

3.1. W formularzu oferty (załącznik nr 1) należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie).

4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – 26.07.2019 r.

4.2. Miejscem wykonywania zamówienia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi, ul. Pomorska 3.


5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć sekretariacie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 – 200 Wejherowo do dnia 24.06.2019 r. (godz. 10.00)

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do oszacowania wartości zamówienia zapoznać się z przedmiotem robót oraz rysunkami załączonymi do oferty, bądź do samodzielnego dokonania przedmiaru robót.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno Pedagogicznych
w Wejherowie

Krystyna Redlicha

Umowa nr PZPPP.W.2230.2/19 – projekt

zawarta w dniu w Wejherowie pomiędzy:

Powiatem Wejherowskim
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
NIP: 588-241-79-33

Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie
z siedzibą: 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piśńnicy 22
zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez:
Krystynę Redlicką – Dyrektora

a
z siedzibą:

zwanym dalej w tekście **Wykonawcą** reprezentowaną przez:

.....

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumii, ul. Pomorska 3, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez założeń.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że jakiegokolwiek zmiany w przedmiocie umowy o którym mowa w § 1 nie będą stanowiły podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności zaś do negocjacji stawek, zawartych w wiążącej dla Wykonawcy ofercie, o której mowa w ust. 1.

§ 2 Terminy umowne

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową na dzień 26.07.2019 r.

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, wyraża się kwotą:
nettozł
podatek VAT%zł
bruttozł
słownie
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez **Zamawiającego** wykonanych prac będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez obdwie strony.
4. W/w protokół stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury obejmujących wynagrodzenie umowne.
5. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz faktury **Zamawiający** zobowiązany jest zapłacić **Wykonawcy** wynagrodzenie za wykonane prace.

6. Faktura **Wykonawcy** zostanie uregulowana przelewem na konto **Wykonawcy** podane w fakturze w terminie do 14 dni od daty wpływu do **Zamawiającego**.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - a) zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 1% wartości umowy netto t. j. za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót określonego w umowie, do dnia faktycznego zakończenia jego realizacji, potwierdzonego przez Nadzór;
 - b) opóźnienia dostarczenia kompletu dokumentów odbioru – Wykonawca zapłaci w wysokości 0,5% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w umowie terminu zakończenia przedmiotu umowy, do dnia faktycznego zakończenia jego realizacji, potwierdzonego przez Nadzór;
 - c) zwłoki w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości umowy netto, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Nadzór;
 - d) odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona która odpowiada za przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku powstania przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 5

1. Zamawiający w ramach ustalonego wynagrodzenia powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy k.c., u.p.z.p., i Rozporządzenia.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumii
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Pomorska 3
INWESTOR : Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piśńnicy 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : maj 2019

WYKONAWCA :

Stanisław Wegner
Data opracowania konstrukcyjno-budowlanego
maj 2019 wzięcia nr 1974/Gd/85
członek POM/BD/0352/04
tel. kom. 506 071 990

INWESTOR: P.O.R.
Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie
Kryszyła Redliczka
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		GABINET NR 5			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	4.920	4.920
		2.40*2.05	m ²		
2	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podoklejeników drewnianych, stalowych	m	RAZEM	4.920
		2.40	m	2.400	2.400
3	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych	m ²	RAZEM	2.400
		5.90*2.89	m ²	17.051	
4	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastykowych - warsiwy wy- równawczej pod posadzkę	m ²	RAZEM	17.051
		5.90*2.89	m ²	17.051	
5	kalkulacja d.1. własna 1	Transport materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem	kpl	RAZEM	17.051
		1	kpl	1.000	
1.2		Stolarka okienna		RAZEM	1.000
6	NNRKNKB d.1. 202 1025-04 2	Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okno PCV białe uchylno-rozwerne z rozczelnieniem U=0,90 W/m ² K	m ²		
		2.40*2.05	m ²	4.920	4.920
7	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podoklejeników, długości ponad 1 m - parapety Inwestora z demontażu	szt	RAZEM	4.920
		1	szt	1.000	
1.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe		RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1. 0702-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- rokości do 20 cm	m	6.500	6.500
		2.40+2.05*2	m		
9	KNR 4-01 d.1. 0708-02 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	6.500	6.500
		2.40+2.05*2	m		
10	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	6.500
		5.90*3.04	m ²	17.936	
11	KNR 2-02 d.1. 2009-08 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	17.936
		5.90*3.04	m ²	17.936	
12	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	17.936
		(5.90+3.04)*2*3.47	m ²	62.044	
13	KNR 2-02 d.1. 2009-07 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	RAZEM	62.044
		(5.90+3.04)*2*3.47	m ²	62.044	
1.4		Remont podłóg		RAZEM	62.044
14	KNR 2-02 d.1. 1102-01 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zaliwie na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.90*2.89	m ²	17.051	
15	KNR 2-02 d.1. 1102-03 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 5.90*2.89	m ²	RAZEM	17.051
16	KNR K-04 d.1. 0501 -01 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.90*2.89	m ²	RAZEM	17.051
17	KNR K-04 d.1. 0501 -04 4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 5.90*2.89	m ²	RAZEM	17.051
18	KNR 2-02 d.1. 1112-05 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.90*2.89 (5.90+2.89)*2*0.10	m ² m ² m ²	RAZEM 17.051 1.758	17.051
19	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.809	m ²	RAZEM	18.809
1.5		Roboty malarskie			
20	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.936+62.044	m ² m ²	RAZEM	79.980
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 5.90*3.04	m ²	17.936	17.936
22	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (5.90+3.04)*2*3.47	m ²	62.044	62.044
1.6		Roboty instalacyjne elektryczne			
23	KNR 4-03 d.1. 1133-09 6	Demontaż opraw żarowych z kioszem zawieszanych 2	szt. szt.	RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 d.1. 0307-02 6	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnikowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	1.000
25	KNR 5-08 d.1. 0309-03 6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnikowych 2-bieguno- wych z uzienieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwój- ne IP20 DATA, 16A, 230V, L+N+PE z ramką 1	szt. szt.	RAZEM	1.000
26	KNR 5-08 d.1. 0309-03 6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnikowych 2-bieguno- wych z uzienieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwój- ne IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką na indywidual- alna 2	szt. szt.	2.000	2.000
27	KNR-W 5-08 d.1. 0309-04 6	Montaż do gotowego podłoża gniazd natynkowych, gniazdo komputerowo-tele- foniczne GPKT-A 1	szt. szt.	RAZEM	2.000
28	KNR 5-08 d.1. 0511-13 6	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kioszem lub rastrem - oprawa ledowa panelowa min 36W, 3000lm 1	szt. szt.	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		szt.	2.000	
29	KNR 4-03 d.1. 1202-01 6	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar	RAZEM	2.000
	2		miar	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7		Roboty co			
30	KNR 4-01 d.1. 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	3.47		m	3.470	
				RAZEM	3.470
31	KNR 4-01 d.1. 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	4.00		m	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 4-01 d.1. 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	3.47		m	3.470	
				RAZEM	3.470
33	KNR 4-01 d.1. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	4.00		m	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 4-02 d.1. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż grzejnika żelaznego czlonowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 4-02 d.1. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
	8.50		m	8.500	
				RAZEM	8.500
36	KNR INSTAL d.1. 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze splezionego polietylen	m		
	12.00		m	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR INSTAL d.1. 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
	4.00*2		m	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR INSTAL d.1. 0305-08 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach	kol.		
	2		kol.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR INSTAL	Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1. 0309-02					
7	SST 8 kalku- lacja indywi- dualna		szt.	4.000	
40	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupływowe - V22 600/1200 z głowicą termostaticzną	szt.	RAZEM	4.000
d.1. 0418-07					
7	SST 8 kalku- lacja indywi- dualna		szt.	2.000	
41	KNR 2-15	Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.1. 0110-01					
7	SST 8 kalku- lacja indywi- dualna		m	14.560	
				RAZEM	14.560

